

KOSZTORYS INWESTORSKI

NA PRZEBUDOWĘ ULICY CHMIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNOGÓRA ;
GMINA IZBICA

ULICA : km 0+000,00 – km 0+420,20
ŁĄCZNIK 1 : km 0+000,00 – km 0+056,46
ŁĄCZNIK 2 : km 0+000,00 – km 0+040,41

INWESTOR	GMINA IZBICA UL.GMINNA 4 <u>22-375 IZBICA</u>
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	„PROJEKT” ul. Traugutta 35 <u>22-400 Zamość;</u> tel. 726 396 380

PROJEKTANT :

mgr inż. Jacek Pieczonka
LUB/0182/PWOD/06

31 marzec 2016 rok

			studnia osadzona na podsypce żwirowo-piaskowej o frakcji 0-20mm grubości 20 cm przykanaliki z rur PCV średnicy 20 cm długości:				
1.5	KNNR	00-06-012-0500	Zasyпка wbudowanych studni ściekowych pospółką z ręcznym zagęszczeniem wbudowanego materiału	1.61	m3	121.90	196.26
			2szt*(1.00m*1.00m*3.14*0.25m*0.25m*1.00m)	7.60	m3	26.80	201.00
1.6	KNNR	00-01-0201-0100	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie dokop gruntu na zasypkę przykanalików (grunt niewysadzinowy) miejsce dokopu uzyskane staraniem i na koszt wykonawcy	7.60	m3	5.27	39.53
1.7	KNNR	00-01-0407-0100	Formowanie i zagęszczenie nasypów - zasyпка przykanalików				
1.8	KNNR	kw sieć elekt.	Montaż rur osłonowych na sieci podziemnej: ręczne kopanie rowów dla kabli: zasypanie gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem; miejsce dokopu gruntu uzyskane staraniem i na koszt wykonawcy robót; czasowe wyłączenie energii elektrycznej.	7.00	m	150.00	1 050.00
1.9	KNNR	kw sieć telek.	Montaż rur osłonowych na sieci podziemnej: ręczne kopanie rowów dla kabli: zasypanie gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem; miejsce dokopu gruntu uzyskane staraniem i na koszt wykonawcy robót.	169.00	m	150.00	23 850.00
1.10	KNNR	00-06-0702-0400	Stoła organizacja ruchu	1.00	kpl	5 000.00	5 000.00
RAZEM : INNE ROBOTY				44 196.93			

Razem kosztorys netto :
F pdatek VAT (23%):
Razem kosztorys brutto :

659 355.00
151 651.65
811 006.65